

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ปรับปรุงห้องทำงานสำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักตรวจสอบภายใน อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช.

งานปรับปรุงห้องทำงานสำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักตรวจสอบภายใน อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆ ถึอราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินออกเป็นทั้งหมด 2 งวดงาน ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 30.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

งานปรับปรุงห้องทำงานสำนักตรวจสอบภายใน

- ทำการรื้อถอนฝ้าเพดาน โครงเคร่าฝ้าเพดานเดิมออกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนแผ่นกระเบื้องยางเดิมออกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าเดิมออกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนวงกบเดิม แล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐมวลเบาปิดช่องประตูเดิมพร้อมงานฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบาทั้ง 2 ด้านทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโคมไฟ LED PANEL ตามแบบแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงเคร่าฝ้าชนิดทีบาร์ ตามแบบแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉลุลายเลขาชนิด ตามแบบแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางไวนิล ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดผิวผนังเดิม ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ทาสีรองพื้น และสีจริง ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งงานสวิตช์ เต้ารับ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงของเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ตามแบบแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 70.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

งานปรับปรุงห้องทำงานสำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ห้องเก็บเอกสาร ห้องประชุม ห้องผู้อำนวยการสำนักฯ

- ทำการรื้อถอนฝ้าเพดาน โครงเคร่าฝ้าเพดานเดิมออกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนแผ่นกระเบื้องยางเดิมออกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าเดิมออกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโคมไฟ LED PANEL ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโครงเคร่าฝ้าชนิดทีบาร์ ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉลุลายเลขาชนิด ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

/ ทำการติดตั้ง ...

- ทำการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางไวนิล ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดผิวผนังเดิม ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ทาสีรองพื้น และสีจริง ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดประตู หน้าต่างห้องผู้อำนวยการ และทำสีย้อมไม้ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดประตูห้องเก็บเอกสาร ทาสีวงกบประตูและบานประตู ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือทั้งหมด และงานอื่นๆ ตามรายการสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งโคมไฟ LED PANEL งานสวิตช์ เต้ารับ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงของเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบ ที่ติดตั้งตามสัญญาจ้างให้สามารถใช้งานได้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาด พื้นที่ก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน